

SANÁCIA NELEGÁLNE UMIESTNENEJ SKLÁDKY V OBCI KOVÁČOVCE



Príloha č.2

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY (Relevantná štúdia)

1. Stručný opis zákazky

Predmetom zákazky je služba - „Sanácia nelegálne umiestnených skládok v obci Kováčovce. Pôjde o zber odpadu - vykopanie a vyťaženie odpadu pomocou príslušnej techniky a jeho naloženie do veľkokapacitných kontajnerov. Ďalej o odvoz odpadu - preprava resp. odvoz do miesta zhromaždenia odpadu a uloženie odpadu - uloženie odpadu na legálnu skládku odpadu. Posledným krokom bude sanácia/úprava miest do pôvodného stavu - rekultivácia dotknutého územia, na ktorom sa nachádzal nelegálne umiestnený odpad - zatrávenie zrekultivovaného územia.

2. Súpis miest s nezákonne umiestneným odpadom

- K.ú.: Kováčovce
- LV č. 900, 485, 182
- Parcela reg. E: č. EKN 162,163 a 56/3

3. Širšia situácia



Nelegálne skládky sa nachádzajú v blízkosti obytnej zóny, kde v značnej miere znepríjemňujú život obyvateľov, znižujú ich kvalitu života a to tak po zdravotnej, ako aj estetickej stránke. Nelegálne umiestnený odpad v obci má neblahý vplyv na existujúce vzácne biotopy, faunu a flóru.

4. Opis skládky s nezákonne umiestneným odpadom (parcela EKN 162,163)

- **Rozloha plochy s odpadom:** 70 x 4 m = **280m²**
- Priemerná výška násypu: **1,5 m**
- Odhadované množstvo odpadu v m³: 280 m² x 1,5 m = **420 m³**
- Odhadované množstvo odpadu: **355,95t**
- Vyrovnávanie terénu a jeho úprava: **280 m²**
- Lokalita : chránené vtáčie územie
- Dostupnosť a stav terénu: poľná cesta, pieskové podložie
- Na skládke sa nachádza v prevažnej miere **zmesový komunálny odpad (80%)** a v malých množstvách **stavebný odpad (10%), objemný odpad (5%)** a **inertný stavebný odpad (5%)**.



5. Opis skládky s nezákonne umiestneným odpadom (parcela 56/3)

- Rozloha plochy s odpadom: $50 \times 5 \text{ m} = 250 \text{ m}^2$
- Priemerná výška násypu: **0,5 m**
- Odhadované množstvo odpadu v m^3 : $250 \text{ m}^2 \times 0,5 \text{ m} = 125 \text{ m}^3$
- Odhadované množstvo odpadu v t: **103,125 t**
- Vyrovnanie terénu a jeho úprava: **250 m²**
- Lokalita: záhrada
- Na skládke sa nachádza v prevažnej miere **stavebný odpad** (60%), **zmesový komunálny odpad** (20%) a v malých množstvách iné druhy odpadu ako komunálny odpad, stavebný odpad, objemný odpad.



6. Rozsah požadovanej služby

- Úprava pláne
- Odstránenie krovín a stromov s koreňom
- Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty
- Založenie trávniká lúčneho výsevom
- Tráva - trávové semeno
- Nakladanie zhrnutého odpadu na dopravný prostriedok
- Uloženie odpadu na skládky
- Úprava terénu - hrubé urovanie, zasypanie vzniknutých jám
- Manuálne vyzbieranie zvyškov odpadu po zhrnutí odpadu z plochy pracovníkmi
- Odvoz odpadu na skládky
- Uloženie odpadu - Inertný stavebný odpad
- Nakladanie alebo prekladanie sutiny